


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## HALA / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 9.000 m, Wysokość montażu: 7.995 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:215

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	469	233	601	0.498
Podłoga	20	452	251	574	0.555
Sufit	70	82	61	96	0.743
Ściany (4)	50	188	62	431	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

### UGR

Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia  
Lewa ściana 15 19  
Dolna ściana 16 18  
(CIE, SHR = 0.25.)

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	24	AGA LIGHT S.A. RSP458SLAG8K RUBIN SPORT 4x58W SLA (1.000)	20800	232.0
W sumie:			499200	5568.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $12.37 \text{ W/m}^2 = 2.64 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $450.00 \text{ m}^2$ )