

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-24 2013-04	Ściany lukarn jako działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL podwójna na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu 1S21 38.60	m ² m ²	 38.600	 38.600
2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie ścian lukarn OSB gr. 22mm 38.60	m ² m ²	 38.600	 38.600
3	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 38.60	m ² m ²	 38.600	 38.600
4	KNR-W 2-02 0508-02	Obicie ścian lukarn blachą powlekaną w kolorze ceglastym o gr. 63mm 38.60	m ² m ²	 38.600	 38.600
5	KNR-W 2-02 0410-04	Ofacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 1350	m ² m ²	 1350.000	 1350.000
6	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachodachówka w kolorze ceglastym gr. 63 mm 1350	m ² m ²	 1350.000	 1350.000
7	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiori 110	m m	 110.000	 110.000
8	KNR-W 2-02 0511-02 analogia	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną- gąsiori 110	m m	 110.000	 110.000
9	KNR-W 2-02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płotki śniegowe wraz z uchwytyami w kolorze ceglastym 105	m m	 105.000	 105.000
10	KNR-W 2-02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne w kolorze ceglastym 165	m m	 165.000	 165.000
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- pasy nadrynnowe w kolorze dachu 29.73	m ² m ²	 29.730	 29.730
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- pasy szczytowe w kolorze dachu 44.23	m ² m ²	 44.230	 44.230
13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- kominy i połączenia wykuszy i klatki schodowej w kolorze dachu 140.41	m ² m ²	 140.410	 140.410
14	analiza indywidualna	Zakup i montaż - grzebień okapu z kratka wentylacyjną 145	m m	 145.000	 145.000
15	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu 106	m m	 106.000	 106.000
16	KNR-W 2-02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu 60	m m	 60.000	 60.000
17	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu 116	m m	 116.000	 116.000
18	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu 62.80	m m	 62.800	 62.800
				RAZEM	62.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie wyłazów kominarskich w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 22.92	m m	22.920	22.920
				RAZEM	22.920
20	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 0,78x1,40 5	szt szt	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
21	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 0,66x0,98 3	szt szt	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
22	analiza indywidualna	Osadzenie stopni kominarskich na połaci dachu w kolorze ceglastym stalowych 28	szt szt	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
23	KNR-W 2-02 0919-06	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm kominów 64.60	m ² m ²	64.600	64.600
				RAZEM	64.600
24	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy kominów o średniej gr. 7 cm 53.20	m ² m ²	53.200	53.200
				RAZEM	53.200
25	KNR 2-02 0402-01	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozp. 7.5m- konstrukcja lukarn-10 szt. (3.5*2.5)*2*10	m ² m ²	175.000	175.000
				RAZEM	175.000
26	KNR-W 2-02 0410-04	Ofacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 175	m ² m ²	175.000	175.000
				RAZEM	175.000
27	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 175.00	m ² m ²	175.000	175.000
				RAZEM	175.000
28	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie 34	m m	34.000	34.000
				RAZEM	34.000
29	KNR 0-18 2611-03	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach 96	m ² m ²	96.000	96.000
				RAZEM	96.000
30	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli pvc w kolorze drewnopodobnym na gotowym ruszcie na ścianach 96	m ² m ²	96.000	96.000
				RAZEM	96.000
31	KNR 2-01 0318-01 analogia	Wykopy liniowe pod bednarke- otok 150*0.80*0.60	m ³ m ³	72.000	72.000
				RAZEM	72.000
32	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m 72	m ³ m ³	72.000	72.000
				RAZEM	72.000
33	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV 150	m m	150.000	150.000
				RAZEM	150.000
34	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 240	m m	240.000	240.000
				RAZEM	240.000
35	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych 90	m m	90.000	90.000
				RAZEM	90.000
36	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 16	szt. szt.	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
37	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 31.00*9.00+14.00*11.00	m ² m ²	433.000	
				RAZEM	433.000